



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากที่นางฉวี พันธุ์มถึงที่นายทองยศ นนทะรักษ์ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓๓๙,๑๒๔.๐๑ บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากที่นางฉวี พันธุ์ยม ถึงที่นายทองยศ นนทะรักษ์

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมาชะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๕ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๔๖,๗๕๕.๖๒	๑.๓๖๔๒	๓๓๖,๖๒๔.๐๑	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๓๓๙,๑๒๔.๐๑	
ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจน์ศักดิ์.....ผู้ประสานการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากที่นางฉวี พันธัมย์ ถึงที่นายทองยศ นนทะรักษ์
 ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร
 จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๔๖,๗๕๕.๖๒	๑.๓๖๔๒	๓๓๖,๖๒๔.๐๑	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๓๓๖,๖๒๔.๐๑	
ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)				

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ☒

ไม่อนุมัติ ☐

(ลงชื่อ)..........

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนชัย จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๘ เริ่มจากที่นางอวี พันธิยม ถึงที่นายทองยศ นนทะรักษ์
ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๑,๗๒๐.๐๐	๓.๖๗	๖,๓๑๒.๔๐	๑.๓๖๔๒	๕.๐๑	๘,๖๑๑.๓๘
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	ลบ.ม. CU.M.	๖๘๘.๐๐	๘๐.๐๐	๕๕,๐๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๙.๑๔	๗๕,๐๘๕.๕๗
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) งานพื้นที่ทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. CU.M.	๑๒๙.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	๑๘๐,๘๕๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๑๒.๖๑	๒๔๖,๗๖๖.๔๘
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-		-	๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ dia.๐.๓๐ dia.๐.๔๐ dia.๐.๕๐ dia.๑.๐๐	ม.(M.) ม.(M.) ม.(M.) ม.(M.)	- ๖.๐๐ - -	๑๗๓.๐๑ ๗๕๗.๕๔ ๔๔๖.๓๖ ๖๕๙.๖๕	- ๔,๕๔๕.๒๒ - -	๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒	๒๓๖.๐๒ ๑,๐๓๓.๔๓ ๖๐๘.๙๓ ๘๙๙.๙๐	- ๖,๒๐๐.๕๘ - -
รวม					๒๔๖,๗๕๕.๖๒	รวม		๓๓๙,๑๒๔.๐๑

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน