



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายรองไฟไปวังยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายรองไฟไปวังยาง ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถางป่าขาดตอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๒๔๐.๗๔ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบีสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ - วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕
สายร้องไผ่ไปวังยาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๑๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายร้องไผ่ไปวังยาง ช่วงที่ ๑ ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถางป่าขาดต่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายร้องไผ่ไปวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๑๒๖,๒๔๐.๗๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตามรายละเอียดประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธิดาธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

.../เห็นชอบ

เห็นชอบ ☒ ไม่เห็นชอบ ()

(ลงชื่อ).....

(นายพนรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายรองไปวังยาง ช่วงที่ ๑
 ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร
 ช่วงที่ ๒ รางป่าซุดตอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบรม.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบรม.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๘๐,๓๓๘.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๒๓,๒๔๐.๗๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	- คอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๒๖,๒๔๐.๗๔	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....**นายทองเพ็ญ ทวีบุญ**.....ประธานกรรมการ
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง**.....กรรมการ
 (นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....**นายจักรกฤษณ์ กลางนอก**.....กรรมการ
 (นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (✓) ไม่อนุมัติ ()
 (ลงชื่อ).....**นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล**.....
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายรองไม้ไผ่วังยาง ช่วงที่ ๑

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ทางป่าชุดต่อ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อดบ.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๙๐,๓๓๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๒๓,๒๔๐.๗๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
				๕	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๑๒๖,๒๔๐.๗๔	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....ไอลินดา.....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณพัรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่นอนมัตติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดยโสธร

แผ่นที่ 1/1

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ สายรองไม่ไปวังยาง ช่วงที่ ๑

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ถางป่าขุดตอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๒,๑๒๐.๐๐	๓.๗๖	๗,๙๗๑.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕.๑๓	๑๐,๘๗๔.๓๑
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	C.U.M.	๑๖๐.๐๐	๘๗.๐๐	๑๓,๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๘.๖๕	๑๘,๙๘๙.๖๖
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	C.U.M.	๔๘๐.๐๐	๑,๔๒๖.๐๐	๖๘,๔๔๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๔๔๕.๓๕	๙๓,๓๙๖.๓๖
๔.๐๐	งานป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ	ม.(M.)	-	๕๕๓.๘๙	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๕.๖๒	-
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๑,๐๘๕.๑๑	-	๑.๓๖๔๒	๑,๔๘๐.๓๐	-
	dia.๐.๖๐	ม.(M.)	-	๑,๗๐๕.๐๕	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๒๖.๐๓	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๒,๗๑๕.๙๔	-	๑.๓๖๔๒	๓,๗๐๕.๐๙	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	-	-	-	-	-
รวม					๙๐,๓๓๙.๒๐		รวม	๑๒๖,๒๔๐.๙๖

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน