



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทยโสธร หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทยโสธร หมู่ที่ ๓ ทั้งสองข้างถนน ถมดินกว้าง ๑ เมตร รวมความยาวไหล่ทางทั้งสองข้างยาว ๙๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน **๒๓๕,๓๑๕.๘๙ บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)**

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทยลธรรม์ หมู่ที่ ๓ ทั้งสองข้างถนน ถมดินกว้าง ๑ เมตร
รวมความยาวไหล่ทางทั้งสองข้างยาว ๔๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
(ตามแบบ อนุมัติ.หัวเมืองกำหนด)

0.00

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยซ้อย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมาหาชะงาย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๕ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๗๐,๒๙๔.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒๓๒,๓๑๕.๘๙	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๒๓๕,๓๑๕.๘๙	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงาน

(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ

(.) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (✓)

ไม้อนมัตติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทไฮสร หมู่ที่ ๓ ทั้งสองข้างถนน ถมดินกว้าง ๑ เมตร
รวมความยาวไหล่ทางทั้งสองข้างยาว ๔๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า
ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท / ลิตร
ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๗๐,๒๔๕.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒๓๒,๓๑๕.๘๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๓๕,๓๑๕.๘๔	
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....**นายทองเพ็ญ ทวีบุญ**.....ตรวจสอบ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**นายพรรัตน์ นาเวียง**.....เห็นชอบ
(นายพรรัตน์ นาเวียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....**นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล**.....
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานิชย์ จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการเสริมดินไหล่ทางเข้าวัดพระพุทธรูปยโสธร หมู่ที่ ๓ ทั้งสองข้างถนน ริมดินกว้าง ๑ เมตร

รวมความยาวไหล่ทางทั้งสองข้างยาว ๙๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร

(ตามแบบ อบต.หัวเมืองกาฬสินธุ์)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๙๘๐.๐๐	๑.๗๗	๑,๗๓๔.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๒,๓๖๖.๓๔
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	CU.M.	๑,๙๖๐.๐๐	๘๖.๐๐	๑๖๘,๕๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๗,๓๖๒	๒๒๘,๙๔๙.๕๕
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CU.M.	-	๑,๔๓๔.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๑,๙๕๖.๒๖	-
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ	ม.(M.)	-	๔๓๔.๖๙	-	๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐	-
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๗๕๗.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๔๓	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	-	๑,๕๖๗.๘๖	-	๑.๓๖๔๒	๒,๑๓๘.๘๘	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๒,๔๒๖.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๓,๓๐๙.๕๖	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-					
				รวม	๑๗๐,๒๙๔.๖๐		รวม	๒๓๕,๓๑๕.๘๙

(ลงชื่อ).....**โรจน์ศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน