



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากซอย ถึงร่องทรายขาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากซอย ถึงร่องทรายขาว ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อ คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๔๙๖.๘๔ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากโจ้ตถึงร่องทรายขาว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากโจ้ต ถึง ร่องทรายขาว ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อ คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๔ ท่อน (ตามแบบ อบต. หัวเมืองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประมาณราคาโครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากโจ้ต ถึง ร่องทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๑๒๕,๔๙๖.๘๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบลีสี่สตางค์) ตามรายละเอียดประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

เห็นชอบ (☒) ไม่เห็นชอบ ()

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายพรรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการส่งหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากโจด ถึง ร่องทรายขาว

ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อ คลส.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

๐

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๘๙,๗๙๓.๙๐	๑.๓๖๔๒	๑๒๒,๔๙๖.๘๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๒๕,๔๙๖.๘๔	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจน์ศักดิ์.....ผู้ประมาณการ

(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ทองเพ็ญ ทวีบุญ.....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....สุทธิลักษณ์ นาเวียง.....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....จักรกฤษณ์ กลางนอก.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (☒)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....นิกร ศิริศักดิ์สกุล.....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการลงทุนหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากซอย ถึง ร่องทรายขาว
 ลหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร
 หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อ คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

๐

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๘๙,๗๙๓.๙๐	๑.๓๖๔๒	๑๒๒,๔๙๖.๘๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๒๕,๔๙๖.๘๔	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)				

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
 (นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายณพรัตน์ นาเวียง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ()
 ไม่อนุมัติ ()
 (ลงชื่อ)..........
 (นายนิร ศิริศักดิ์สกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากปากวัด ถึง ร่องทรายขาว

ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร

หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อ คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยนายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๕๔๖.๐๐	๑.๗๗	๙๖๖.๔๒	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๓๑๘.๓๙
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	C.U.M.	-	๖๘.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๒.๗๗	-
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	C.U.M.	๕๔.๖๐	๑,๔๒๖.๐๐	๗๗,๘๕๙.๖๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๔๕.๓๕	๑๐๖,๒๑๖.๐๗
๔.๐๐	งานป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๕๕๑.๕๓	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๒.๔๐	-
	dia.๐.๖๐	ม.(M.)	-	๑,๐๘๐.๓๘	-	๑.๓๖๔๒	๑,๔๗๓.๘๕	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๑,๖๙๘.๗๔	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๑๗.๔๒	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	๔.๐๐	๒,๗๔๑.๙๗	๑๐,๙๖๗.๘๘	๑.๓๖๔๒	๓,๗๔๑.๖๐	๑๔,๙๖๒.๓๙
รวม					๘๙,๗๙๓.๙๐		รวม	๑๒๕,๔๙๖.๘๔

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายโรจน์ศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน