



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมาหาชน จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นางลาวัวลย์ โลมพันธ์ ถึงที่ นายณิ พรพาครี ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ลงสู่กรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๒๓,๕๗๒.๔๔บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิคม ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นางสาววัลย์ โสมพันธ์ ถึงที่ นายณิ พราวศรี
 ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ลงสู่กรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)
 สถานที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า
 ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๒.๕๑ บาท / ลิตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๖๓,๘๘๕.๓๘	๑.๓๖๔๒	๒๒๓,๕๗๒.๔๔	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๒๓,๕๗๒.๔๔	
ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ ()

ไม่เห็นชอบ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากที่นางสาววัลย์ โสมพันธ์ ถึงที่ นายณิ พรวาศรี

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เพคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ลงสู่ร่องไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานดิน(EARTHWORK) - งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๓๔๓.๕๐	๑.๗๖	๖๐๔.๕๖	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๘๒๔.๗๔
๒	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	๑๑๔.๐๐	๙๘.๘๖	๑๑,๒๗๐.๐๔	๑.๓๖๔๒	๑๓๔.๘๖	๑๕,๓๗๔.๕๙
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	๑๗.๑๘	๔๐๓.๙๓	๖,๙๓๙.๕๒	๑.๓๖๔๒	๕๕๑.๐๔	๙,๔๖๖.๘๙
๔	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางบอร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๓๔๓.๕๐	๓๙๘.๙๗	๑๓๗,๐๔๖.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๔๔.๒๗	๑๘๖,๙๕๘.๔๓

๕	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)	ส.บ.ม.	๔.๔๐	๓๒๑.๘๖	-	๑,๔๑๖.๑๘	๑.๓๖๔๒	๔๓๙.๐๘	-
๖	- ไหล่ทางลูกรัง ๒๐ ซม. งานท่อ dia.๐.๓๐ dia.๐.๖๐ dia.๐.๘๐ dia.๑.๐๐	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	๑๒.๐๐ - - -	๕๕๐.๗๔ ๑,๐๗๘.๘๐ ๑,๖๙๖.๖๔ ๒,๗๐๐.๘๑	- ๖,๖๐๘.๘๘ - - -	๑,๔๑๖.๑๘ ๖,๖๐๘.๘๘ - - -	๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒	๔๓๙.๐๘ ๗๕๑.๓๒ ๑,๔๗๑.๗๐ ๒,๓๑๔.๕๖ ๓,๖๘๔.๔๕	๑,๔๓๑.๙๕ - ๙,๐๑๕.๘๔ - -
		รวม			๑๖๓,๘๘๕.๓๘			รวม	๒๒๓,๕๗๒.๔๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
ผู้อำนวยการช่างไฟฟ้า