ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากที่นายทวีศักดิ์ พรหมจารีย์ ถึงที่นายผ่องศิลป์ สุโพธิ์ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน **๑๘๔,๓๗๔.๖๓ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์-)**

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ - **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ที่ ๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากนายทวีศักดิ์ พรหมจารีย์ ถึงที่นายผ่องศิลป์ สุโพธิ์ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้พิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุ ใช้ราคามาตรฐานจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานอื่นหรือการสืบราคาจากท้องตลาด

๓. ราคาค่าแรง ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือสืบราคาจากผู้รับจ้าง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคา ๑๘๔,๓๗๔.๖๓ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

.../เห็นชอบ

เห็นชอบ (✓) ไม่เห็นชอบ ( )

(ลงชื่อ).....

(นายนพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓) ไม่อนุมัติ ( )

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ปลัด อบต...../วันที่.....

รองปลัด อบต...../วันที่.....

หน.ส่วน/ผอ กอง...../วันที่.....

จนท...../วันที่.....

พิมพ์/ตรวจ...../วันที่.....

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่นายทวีศักดิ์ พรหมจารีย์ ถึงที่นายผ่องศิลป์ สุโพธิ์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มี จำนวน 2 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ 33.51 บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	133,295.09	1.3607	181,374.63	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. %
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			184,374.63	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (✓) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง) (นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (✓) ไม่อนุมัติ ( )

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่นายทวีศักดิ์ พรหมจารีย์ ถึงที่นายผ่องศิลป์ สุโพธิ์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มี จำนวน 2 หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ 33.51 บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	133,295.09	1.3642	181,841.17	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. %
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			184,841.17	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายนพรัตน์ นาเวียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ( )
(ลงชื่อ).....
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มจากที่นายทวีศักดิ์ พรหมจารีย์ ถึงที่นายผ่องศิลป์ สุโพธิ์

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หัวเมืองกำหนด (กองช่าง)

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.00	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	- งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	8.58	-	1.3642	11.70	-
2.00	งานดิน(EARTHWORK)							
	- งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	280.00	1.77	495.60	1.3642	2.41	676.10
3.00	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	69.00	-	1.3642	94.13	-
4.00	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	(ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	14.00	308.46	4,318.44	1.3642	420.80	5,891.22
5.00	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	280.00	458.86	128,481.05	1.3642	625.98	175,273.85

6.00	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
	- ไหล่ทางลูกรัง 20 ซม.	ลบ.ม.	-	314.57	-	1.3642	429.14	-
	(SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)	CU.M.						
7.00	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000	-	-	3,000	3,000
4.00	งานท่อ							
	dia.0.30	ท่อน	-	553.89	-	1.3642	755.62	-
	dia.0.60	ท่อน	-	1,085.11	-	1.3642	1,480.30	-
	dia.0.80	ท่อน	-	1,705.05	-	1.3642	2,326.03	-
	dia.1.00	ท่อน	-	2,715.94	-	1.3642	3,705.09	-
				รวม	133,295.09		รวม	184,841.17

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน