



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่นางสมศรี สว่างศ์ ถึงที่นางประกอบ ดวงเกษ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ รื้อถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคั่น (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน **๒๑๕,๕๘๒.๑๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์-)**

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่นางสมศรี สวัสดิ์วงศ์ ถึงที่นางประกอบ ดวงเกษ
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๘๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ รือถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร
วางท่อขนาด ๐.๔x๐.๑เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคั่น (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาอุดม ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๕๕,๘๒๙.๑๓	๑.๓๖๔๒	๒๑๒,๕๘๒.๑๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๒๑๕,๕๘๒.๑๐	
ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... โรจนศักดิ์ ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ()

ไม้อนันต์ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากที่ทางสมศรี สวิวงศ์ ถึงที่นาประกอบ ดวงเกษ
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๘๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ รือถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร

วางท่อขนาด ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคั่น (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) - งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๘.๕๘	-	๑.๓๖๔๒	๑๑.๗๐	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) - งานวางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๓๐๐.๘๐	๑.๗๗	๕๓๒.๔๒	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๗๒๖.๓๒
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๖๙.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๔.๑๓	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	๑๕.๐๔	๓๐๘.๔๖	๔,๖๓๙.๒๔	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	๖,๓๒๘.๘๕
๕.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๓๐๐.๘๐	๔๕๖.๖๔	๑๓๗,๓๔๗.๐๘	๑.๓๖๔๒	๖๒๒.๙๕	๑๘๗,๓๘๒.๕๓

บ.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ใต้สทรางสูง ๒๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)	ลบ.ม. C.U.M. ป้าย	-	๓๑๔.๕๗	-	๑.๓๖๔๒	๔๒๙.๑๔	-
๗.๐๐	งานบ่้ายโครงการ	๑.๐๐	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๘.๐๐	งานรื้อถนน คลส.	๔๖.๐๐	๔๖.๐๐	๙๗.๐๐	๔,๔๖๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓๒.๓๓	๖,๐๘๗.๐๖
๙.๐๐	งานทอ							
dia.๐.๓๐		ท่อน	-	๕๕๑.๕๓	-	๑.๓๖๔๒	๗๕๒.๔๐	-
dia.๐.๔๐		ท่อน	๑๒.๐๐	๗๓๖.๕๓	๘,๘๓๘.๓๙	๑.๓๖๔๒	๑,๐๐๔.๗๘	๑๒,๐๕๗.๓๔
dia.๐.๘๐		ท่อน	-	๑,๖๙๘.๗๔	-	๑.๓๖๔๒	๒,๓๑๗.๔๒	-
dia.๑.๐๐		ท่อน	-	๒,๗๐๔.๕๙	-	๑.๓๖๔๒	๓,๖๘๙.๖๐	-
				รวม	๑๕๕,๘๒๙.๑๓	รวม		
							รวม	
							๒๑๕,๕๘๒.๑๐	

(ลงชื่อ).....**โจรสลัด**.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทศิริ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน