



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ จากที่นางรณา บุญเพิ่ม ถึงที่นายสุดใจ พิระภาค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๙๖,๙๕๗.๗๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
จากที่นางรจนา บุญเพิ่ม ถึงที่นายสุดใจ พิระภาค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๔๒,๑๗๖.๘๘	๑.๓๖๔๒	๑๙๓,๙๕๗.๗๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๙๖,๙๕๗.๗๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ).....โรจนศักดิ์.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ทองเพ็ญ.....ประธานกรรมการ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....สุทธิลักษณ์ นาเวียง.....กรรมการ
(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....จักรกฤษณ์ กลางนอก.....กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ ()

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....นิกร ศิริศักดิ์สกุล.....
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร
จากที่นางรจนา บุญเพิ่ม ถึงที่นายสุศักดิ์ ธีระภาค กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร
ไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ ประ.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า


ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๓.๕๐ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๔๒,๑๗๖.๘๘	๑.๓๖๔๒	๑๙๓,๙๕๗.๗๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
๒	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๙๖,๙๕๗.๗๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายพนรัตน์ นาเวียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ () 

ไม่อนุมัติ () 

(ลงชื่อ).....
(นายณักร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมือง อำเภอพานพร้าว จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดเพียงว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

จากทางรจนา บุปผะ ถึงทนายสุใจ พิศาล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร

แหล่งทางศิลปะ ๐.๓๐ เมตร วางพ้องคลื่น ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (ตามแบบ อบอุ่น (หัวเมืองกักหนัด)

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) - งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๘.๕๕	-	๑.๓๖๔๒	๑๑.๗๐	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK) - งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	๒๘๐.๐๐	๑.๗๗	๔๔.๕๕.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๖๗๖.๑๐
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT) - งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๖๙.๐๐	-	๑.๓๖๔๒	๙๔.๑๓	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES) - งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ทรายรองพื้นทาง)	ลบ.ม. CU.M.	๑๔.๐๐	๓๐๘.๔๖	๔,๓๑๘.๔๔	๑.๓๖๔๒	๔๒๐.๘๐	๕,๘๙๑.๒๒
๕.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ผิวทางบอร์เตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๒๘๐.๐๐	๔๕๓.๕๗	๑๒๖,๙๔๙.๐๕	๑.๓๖๔๒	๖๑๘.๗๖	๑๗๓,๒๕๒.๑๑

บ.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - ใต้ทางลูกรัง ๒๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT 20 CM.THICK)	ส.บ.ม. C.U.M.	๘.๔๐	๓๓๔.๕๗	๒,๖๔๒.๓๙	๑.๓๖๔๒	๔๒๙.๑๔	๓,๖๐๔.๗๕
๓.๐๐	งานป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๘.๐๐	งานท่อ dia.c.๓๐ dia.c.๖๐ dia.c.๘๐ dia.๑.๐๐	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	๑๔.๐๐ - - -	๕๕๑.๕๓ ๑,๐๘๐.๓๘ ๑,๖๔๘.๗๔ ๒,๗๐๔.๕๙	๗,๗๒๑.๔๐ - - -	๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒ ๑.๓๖๔๒	๗๕๒.๔๐ ๑,๔๗๓.๘๕ ๒,๓๑๗.๔๒ ๓,๖๘๙.๖๐	๑๐,๕๓๓.๕๓ - - -
				รวม	๑๔๒,๑๗๖.๘๘	รวม	๑๙๖,๙๕๗.๗๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายโรจน์ศักดิ์ อุทาศรี)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน