



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ จากที่นางสุลักษณ์ สาริชา ถึงที่นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๔๘.๑๐ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ จากที่ นางสุลักษณ์ สาริษา ถึงที่นางหนูทิพย์ แสงรุ่ง

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบ พร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๑๑,๑๔๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘๘,๐๔๘.๑๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๒๙๐,๕๔๘.๑๐	
ตัวอักษร	(สอนแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ).....**โรจนศักดิ์**.....ผู้ประมาณการ
(นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....**วณ**.....ตรวจสอบ
(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....**พริต**.....เห็นชอบ
(นายพนรัตน์ นาเวียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ()
(ลงชื่อ).....**นิกร**.....
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ จากที่ นางสาวลักขณ์ สาริชา ถึงที่นางหนทิพย์ แสงรุ่ง

ถมดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ แบบ อบต.หัวเมือง เลขที่.....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอห้วยซ้อย จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๑ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมือง (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ

๓๐.๕๑ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๑๑,๑๔๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๘๘,๐๔๘.๑๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.. %
	ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.. %
					- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		๒๙๐,๕๔๘.๑๐	
ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ).....เว็จนศักดิ์.....ผู้ประสานการ

(นายโรจนศักดิ์ อุทรศรี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองเพ็ญ ทวีบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ กลางนอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ ()

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๙ จากที่ นางสุลักษณ์ สารีชา ถึงที่นางงหนูพิศ แสงรุ่ง
ณดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หัวเมืองกำหนด)
ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)	ตร.ม.						
	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.	๑,๔๐๐.๐๐	๓.๖๗	๕,๑๓๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕.๐๑	๗,๐๐๙.๒๖
๒.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT) (งานดินถม)	C.U.M.	๗๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๔.๕๙	๘๐,๒๑๔.๙๖
๓.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.						
	งานพื้นทางหินคลุก(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	C.U.M.	๑๐๕.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	๑๔๗,๒๑๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑,๙๑๒.๖๑	๒๐๐,๙๒๓.๘๘
๔.๐๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-			๒,๕๐๐.๐๐
๕.๐๐	งานท่อ							
	dia.๐.๓๐	ม.(M.)	-	๔๓๔.๖๙	-	๑.๓๖๔๒	๕๙๓.๐๐	-
	dia.๐.๔๐	ม.(M.)	-	๗๕๗.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๔๓	-
	dia.๐.๘๐	ม.(M.)	-	๑,๕๖๗.๘๖	-	๑.๓๖๔๒	๒,๑๓๘.๘๘	-
	dia.๑.๐๐	ม.(M.)	-	๒,๔๒๖.๐๑	-	๑.๓๖๔๒	๓,๓๐๙.๕๖	-
รวม					๒๑๑,๑๔๘.๐๐		รวม	๒๙๐,๕๔๘.๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
โรจนศักดิ์
(นายโรจนศักดิ์ อุทธรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน